

2462 MARTONVÁSÁR, BUDAI ÚT 4. PARKOLÓ**BEVÁSÁRLÓ UDVAR, BUDAI ÚT 4. PARKOLÓ****TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS****2022.10.05****Költségvetés főösszesítő**

Ssz	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
06	ÚT	6 193 430	5 464 788
07	TELKEN BELÜLI VÍZELLÁTÁS- CSATORNÁZÁS	580 175	466 500
08	KÜLSŐ ELEKTROMOS	1 061 418	135 600
		7 835 023	6 066 888
2.1 ÁFA vetítési alap			13 901 911
2.2 ÁFA		27,00%	3 753 516
3 A munka ára (HUF)			17 655 427

A KIÍRÁS KIZÁRÓLAG A TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES! KIVITELEZŐI KONTROLL ÉS A TERVEK ELLENŐRZÉSE KÖTELEZŐ! A KIVITELEZÉS SORÁN VALAMENNYI ÉPÍTŐANYAGOT ÉS SZERKEZETI ELEMET A GYÁRTÓK ÁLTAL MEGADOTT BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓKNAK MEGFELELŐEN, ELŐÍRT MÓDON KELL BEÉPÍTENI! AZ ÉPÜLETBE CSAK OLYAN ÉPÍTŐANYAGOK ÉPÍTHETŐK BE, AMELYEK A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM RENDELET ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓVAL RENDELKEZNEK! MINDEN MUNKAFOLYAMAT SORÁN AZ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK TEKINTETÉBEN A GYÁRTÓ CÉG ELŐÍRÁSAI, ILLETVE TECHNOLÓGIAI MEGHATÁROZÁSAI AZ IRÁNYADÓK. A KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ ANYAGOK MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰRE CSERÉLHETŐK, DE MEGBÍZÓ ÉS TERVEZŐ ÉRTESÍTÉSE ÉS JÓVÁHAGYÁSA SZÜKSÉGES HOZZÁ!

ÁRKÉPZÉSI ELVEK

A KIADOTT DOKUMENTÁCIÓ A TERVLAPOK- ÉS ÍRÁSOS ANYAGOK ÖSSZESÉGE, AZOKAT EGYÜTT KELL KEZELNI. A TERVDOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÓJÁNAK MEG KELL GYŐZŐDNI ARRÓL, HOGY AZ ANYAGBAN NINCSENEK ELLENTMONDÁSOK, VALAMINT A TERVEKEN ÉS A KIÍRÁSBAN SZEREPLŐ MENNYISÉGEK HELYESEK. AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐSSÉGE, HOGY AZ AJÁNLAT TELJES KÖRŰ, HIÁNYTALAN, ABBÓL A CÍM SZERINTI ÉPÜLET MEGNEVEZETT RENDSZEREI KOMPLETTEN, ÜZEMKÉPES ÁLLAPOTBAN A TÁMASZTOTT IGÉNYEKET KIELÉGÍTVE MEGÉPÍTHETŐEK! A KIVITELEZŐNEK A MŰSZAKI LEÍRÁST, A TERVEKET, A TELJES TERVDOKUMENTÁCIÓT ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁST FELÜLVIZSGÁLVA, A KIÍRT MENNYISÉGEKET- ÉS TÉTELEKET ELLENŐRIZVE, AZOKAT KIEGÉSZÍTVE, KÖTELES SZAMAI ÉSZREVÉTELŰKET MEGTENNI ÉS TELJES, MŰKÖDŐ RENDSZERT KELL MEGAJÁNLANI. AMENNYIBEN ENNEL NEM TESZ ELEGET UTÓLAG KIFOGÁST NEM EMLHET!!! A VÁLLALKOZÓ NEM HIVATKOZHAT ARRA, HOGY AZ AJÁNLAT ADÁSA IDEJÉN NEM VOLT IDEJE A TERVDOKUMENTÁCIÓT FELÜLVIZSGÁLNI, HOGY Ő CSAK A KÖLTSÉGVETÉST ÁRAZTA BE! A KIVITELEZÉSI TÉTELEK ANYAG- ÉS DÍJÖSSZEGBEN KELL ÉRVÉNYESÍTENI MINDAZON KÖLTSÉGEKET, MELY TÉTELEKET A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMAZZA ÉS EGYBEN MŰKÖDŐ-, RENDELTESSZERŰ- ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ SZÜKSÉGESEK. KONSZIGNÁLT TÉTELEK ELHELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OLYAN ANYAGOKAT, ILLETVE OLYAN RÖGZÍTŐ ELEMETEKET, AMIT ESETLEG A KONSZIGNÁCIÓ NEM TARTALMAZ, A TÉTELEK ANYAG- ÉS DÍJÖSSZEGÉBEN KELL ÉRVÉNYESÍTENI, AMENNYIBEN MÁS KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL NEM TARTALMAZZA. A REZSI JELLEGŰ ANYAGOK KÖLTSÉGEI KÜLÖN FELSZÁMÍTÁSRA NEM KERÜLHETNEK.

ÚT MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
0	Út munkarész	6 193 430	5 464 788
ÚT MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ:		6 193 430	5 464 788

Út munkarész

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	K. jelző
1	212020	Aknafedlapok csréje	2	db	5 000	12 000	10 000	24 000		
2	214050	Alkalmatlan fedőrétteg leszedése, szállítása	92	m3	6 000	7 922	552 000	728 824		
3	221120	Altalaj tömörítése bevágásban	455	m2	0	382	0	173 810		
4	222110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre	0	m3	6 000	5 000	0	0		
5	222210	Töltés (nagy tömegű földmű) építése	14	m3	6 000	7 000	84 000	98 000		
6	222230	Földmű felső 50 cm vtg rétegebe építendő fagyvédő réteg (homokos kavics 15 cm vtg.)	68	m3	12 000	11 200	816 000	761 600		
7	222240	Földmű felső 50 cm vtg rétegebe építendő javítórétteg (fektetőhomok tömörítve 4 cm vtg.)	18	m3	12 000	11 200	216 000	201 600		
8	311015	Beton burkolat bontása	6	m3	0	65 200	0	391 200		
9	311055	Kő (kockakő, idomkő, térkő, betonlap) burkolatú út bontása	6	m3	0	35 000	0	210 000		
10	322015	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	68	m3	22 400	6 120	1 523 200	416 160		
11	325010	Térköburkolat építése 8 cm (szürke)	453	m2	5 120	4 318	2 319 360	1 956 054		
12	326010	Kiemelt szegély építése	80	m	4 853	3 506	388 240	280 480		
13	326030	Süllyesztett szegély építése	10	m	4 663	3 506	46 630	35 060		
14	332110	Burkolati jelek készítése géppel	13	m2	8 000	10 000	104 000	130 000		
15	332210	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	4	db	21 000	7 000	84 000	28 000		
16	332230	KRESZ táblák elhelyezése	5	db	10 000	6 000	50 000	30 000		
Költségtérítések munkanem összesen (HUF)							6 193 430	5 464 788		

TELKEN BELÜLI VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
	TELKEN BELÜLI VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS	580 175	466 500
	TELKEN BELÜLI VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS ÖSSZESEN NETTÓ:	580 175	466 500

TELKEN BELÜLI VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
	Csapadékvíz gravitációs csatorna építése, KG-PVC csőből, tokos gumigyűrűs kötésekkel, 1,0m széles, 1,2-3,0 m mélységű munkaárokban, földkiemeléssel, 15cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvissztöltéssel. Kompletten.							
	Ø125	25 m		4995,00	5700,00	124 875	142 500	
	Ø200	5 m		13060,00	6800,00	65 300	34 000	

Felszíni vízvezetés szükséges csövezetékek és tartozékok
megépítésével

1 klt 300000,00 200000,00 300 000 200 000

Tisztító akna

2 db 35000,00 15000,00 70 000 30 000

ÁLTALÁNOS

Csapadékvíz csatorna vízzárósági vizsgálata.

1 klt 20000,00 60000,00 20 000 60 000

összesen 580 175 466 500

KÜLSŐ ELEKTROMOS MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
	KÜLSŐ ELEKTROMOS	1 061 418	135 600
KÜLSŐ ELEKTROMOS MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ:		1 061 418	135 600

KÜLSŐ ELEKTROMOS

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	Kültéri, gondozásmentes napelemes kandeláber, LED fényforrással. Kandeláberrel szemben elvárt műszaki paraméterek: Lámpatest:30 W	6	db	176 903	22 600	1 061 418	135 600	

sima napelemes lámpa

KÜLSŐ ELEKTROMOS munkanem összesen (HUF)**1 061 418****135 600**